

Wyjaśnienie nr 12

Zambrów, dnia 24.01.2019 r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/01/2019

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania "Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej"

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ:

„1. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 2 z dnia 21.01.2019 stwierdzających, że okres na wykonanie projektu budowlanego do dnia 30.03.2019 jest wystarczający prosimy o wskazanie jaki jest okres zatwierdzenia przez Zamawiającego w/w projektu zgodnie z punktem 1.3.2 PFU.”

Odpowiedź

Zamawiający będzie zatwierdzał projekt budowlany lub jego części składowe niezwłocznie po ich dostarczeniu przez Wykonawcę, o ile będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z SIWZ i załączników do SIWZ.

„2. W odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 4 z dnia 21.01.2019 dot. wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wnosimy o wykreślenie zapisu z punkt 1.4.3.2 PFU dot. wymiany lub wzmocnienia gruntów - jeśli takie działania byłyby konieczne i takie Zamawiający przewiduje to niezbędne będzie też wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a taka konieczność została przez Zamawiającego zanegowana. A także wykreślenie z punktu 2.1.2.3 PFU podpunktu dotyczącego Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej.”

Odpowiedź

Wg Zamawiającego odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 21.01.2019 nie neguje konieczności wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i to Wykonawca zdecyduje o potrzebie lub braku potrzeby wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Zamawiający nie zmienia treści PFU w przedmiotowym zakresie.

„3. W odniesieniu do pkt 1.4.4.1. PFU , w którym Zamawiający określa, że nie przewiduje nowego budynku kotłowni na stały pobyt pracowników oraz w odniesieniu do pkt PFU 1.5.4.5 prosimy o określenie jakie węzły sanitarne są wymagane przez Zamawiającego w nowym budynku”

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje w nowym budynku Kotłowni Biomasy pomieszczeń na stały pobyt pracowników. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i o konieczności zastosowania węzła sanitarnego powinien rozstrzygnąć projekt budowlany.

„4. W nawiązaniu do pkt 1,5,4,6, PFU prosimy o podanie ciśnienia i wydajności istniejącej sieci przeciwpożarowej na terenie Ciepłowni”

Odpowiedź

Sieć przeciwpożarową stanowi zewnętrzna instalacja wodociągowa ppoż od granicy działki do dwóch hydrantów HP80. Ciśnienie 3,5 bar.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Waldemar Gawkowski